

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU Faza: P.T.
 PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA
 PLAIESULUI BISTRITA
OBIECTUL: Obiect nr.6-Organizare de santier
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

01.06.2018

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	M1A01A1 Montare echipamente	tona	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	122,22		
2	20027737 Baraca container	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
3	20027738 Baraca birou	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
4	20027739 WC ecologic	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
5	20027740 Magazie	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
6	20027741 Remiza PSI	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		

STADIUL FIZIC: Deviz : Organizare de santier

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	2960715 Panouri PSI	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
8	2700231 Panou identificare	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
9	AUT6751 Automacara...5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ora	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	tona	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	48,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	101,28		
12	TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	48,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	14,88		
13	CO04B1 Imprejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi prefabricati din beton armat cu panouri de gard din rama do otel rotund D= 16 mm, si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm, cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m stâlpii fiind plantati la 2 m interax, prin burare cu piatra sparta	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	7,34		
	manopera	ore	39,20		
13.L	6426593 Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.s 6b-190 ba ipct 1204	buc	20,16		
14	CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si cu împletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,12		

STADIUL FIZIC: Deviz : Organizare de santier

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	6,75			
14.L	6306664	Usa met prof laminate cat.gr.16 antisc.simple 310 kg	kg	112,50		
15	RPCT45A1	Desfacerea împrejuririlor metalice...cu recuperarea materialelor	kg	1.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	59,97			
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

