



# DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008  
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261  
Telefon: 0263/216202; 0263/236445  
Fax: 0263/234392  
E-mail: dspb@primariabistrita.ro



## SERVICIUL TEHNIC-MARKETING

NR. 47166 / 03.06.2021

**DE LA :** DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA  
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc. Bistrița,  
telefon / fax 0263-216202; 234392  
e-mail: dspb@primariabistrita.ro.

**OBIECT:** Cerere de oferta

**NR FILE:** 1+4

În vederea achiziționării de lucrări pentru:

- **Decolmatăre mecanizată- Decolmatăre albie Valea Căstăilor și șanț de gardă strada Simion Mândrescu.**

Direcția Servicii Publice Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. Caietul de sarcini, în copie, este anexat prezentei cereri.

Valoarea estimată a achiziției este de : **253.930,25 lei fără TVA.**

Termenul de valabilitate a ofertei va fi până la: **31.12.2021.**

Data limită de depunere a ofertei este de : **15.06.2021 ora 15,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziție directă.

Ofertele se trimit în plic la sediul DSP Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4 sub denumirea: „**Decolmatăre albie Valea Căstăilor și șanț de gardă strada Simion Mândrescu**” cu mențiunea “**A nu se deschide înainte de 15.06.2021**”.

Ofertantul câștigător va posta și în catalogul electronic (SEAP, pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)), **cod CPV 45246000-3 – “Decolmatăre mecanizată”.**

**Criteriul de atribuire a achiziției :** În mod exclusiv **prețul cel mai scăzut, în lei fără TVA,** pentru lucrarea solicitată. Prețul ofertei este ferm și nu se actualizează.

Ofertanții vor transmite achizitorului oferta financiară, oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrița, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail, [dspb@primariabistrita.ro](mailto:dspb@primariabistrita.ro), persoană de contact : Ruști Macedon.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.

Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV  
Ioan Crețiu



ȘEF SERVICIU,  
Bondane Dionisie

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea lucrărilor de decolmatare Valea Căstăilor și a șanțului de gardă aferent strazii Simion Mîndrescu din municipiul Bistrița

### 1. Obiectul achiziției de lucrări

Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuția lucrărilor de întreținere curentă constând în curățarea Văii Căstăilor și șanțului de gardă aferent strazii Simion Mîndrescu din municipiului Bistrița, cap.Lucrări ,cod CPV 45246000-3.

Cuprinde condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite la realizarea lucrărilor, prevederile tehnologice pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Lucrările de decolmatare a șanțului de gardă aferent străzii Simion Mindrescu se vor executa pe o lungime de 945 ml începînd de la intersecția cu strada Lucian Blaga pînă la intersecția cu strada Subcetate. Valea Căstăilor se va decolmata pe o lungime de 1825 ml, de la km 1+825 amonte pînă la vărsarea văii în râul Bistrița Ardeleană.

### 2.Situația existentă

#### a)*Pîrîul Valea Căstăilor:*

Pârâul Căstăilor afluent al râului Bistrița, își adună apele de pe Dealul Cetății și Dealul Ciuha. Valea Căstăilor are lățimi ale fundului albiei variabile cuprinse între 2 – 5 m și adâncimi cuprinse între 2,0 și 6,0 m. Deschiderea văii la partea superioară ajunge pînă la 22 m. Debitul mediu al pârâului este nesemnificativ., exceptând perioadele de dezgheț sau de precipitații îndelungate, atunci cand apele antrenează aluviuni și resturi lemnoase. În prezent Valea pârâului este partial colmatată cu aluviuni, iar taluzurile pereate sunt acoperite în mare parte cu vegetație.Există porțiuni din albie cu tufișuri și arbuști cu diametrul pînă la 10 cm; deasemenea sunt zone cu arbori crescuți în albie cu diametrul între 10 și 30 cm.Gradul de colmatare al fundului văii este cuprins între 10 si 15%.Cantitatea de material aluvionar ce urmează a se excava a fost estimată la cca 8774 mc , zonele cu arbuști pentru defrișat s-au estimat la 2561 mp iar arborii crescuți în albie ce necesită tăiere, fasonarea și transportul, 115 buc.

#### b)*Șanțul de garda aferent strazii Simion Măndrescu:*

Șanțul de garda aferent străzii Simion Mîndrescu asigură colectarea și evacuarea apelor pluviale care se scurg de pe dealurile situate în dreapta strazii, în sensul creșterii kilometrajului.Acesta mai prea și apele colectate de șanțul de garda al drumului national 17C, în punctul de intersecție al drumului national cu strada Simion Mîndrescu.Descărcarea apelor colectate de șanțul de garda se face în canalul colector situat la intersecția strazii Simion Mîndrescu cu strada Subcetate.

Lungimea de șanț pe care se va executa decolmatarea însumează 945 ml. Secțiunea șanțului este trapezoidală cu lățimea fundului variind între 1m și 1,8m, lățimea la partea superioară variază între 2,5 m și 4 m iar adâncimea între 1m și 1,5m. Atît pereții cît și fundul nu sunt protejați cu perein. Datorită acestui fapt colmatarea lui se produce mult mai repede decît în cazul unui șanț perein. Gradul de colmatare variază între 15% și 30%. Există porțiuni cu vegetație crescută atît pe fund cît și pe pereți, sub formă de păpuriș și vegetație tîrîtoare. Mai sunt cîteva zone cu arbuști și arbori crescuți în peretele șanțului. Pe lungimea de 945 ml s-a estimat o cantitate de cca 614 mc material aluvionar și 8 arbori pentru defrișat.

### **3. Detalii de execuție**

#### **a) Valea Căstăilor**

Lucrarea se va executa pe traseul actual al pârâului, traseu care s-a dovedit stabil de-a lungul timpului și va fi precedată de realizarea unei defrișari generale pe taluzuri, având în vedere gradul avansat de dezvoltare al vegetației forestiere pioniere, ce are un impact negativ asupra capacității de scurgere în albie.

Vegetația rezultată în urma defrișării și materialul excavat se vor transporta și depozita pe teren pus la dispoziție de Primărie. Materialul aluvionar descărcat în depozit va fi nivelat în straturi cu grosimea de 20-30 cm.

Realizarea unei secțiuni de scurgere care să asigure tranzitarea apelor mari are avantajul că oferă stabilitate și siguranță albiei în timp.

Desfundarea văii de potmol din viituri, se va face mecanizat.

Materialul rezultat se va încărca și transporta la o distanță medie de 10,0 km – 15 km, în locuri indicate de autoritatea contractantă.

Materialul lemnos rezultat în urma doborării arborilor se va încărca și transporta în depozitul specificat de către achizitor.

#### **b) Șanțul de gardă**

Decolmatarea șanțului de gardă se va face mecanizat, cu încărcarea materialului aluvionar direct în autobasculante. Înainte de începerea lucrărilor de decolmatare se vor executa lucrările de doborîre arbori și curățarea arbuștilor existenți pe traseul șanțului de gardă. Materialul lemnos rezultat va fi încărcat și transportat în depozitul indicat de autoritatea contractantă. Avînd în vedere că șantierul mobil va ocupa o bandă de circulație de pe strada Simion Mîndrescu, stradă intens circulată, semnalizarea acestuia se va efectua conform normativelor în vigoare.

### **4. Materiale folosite**

Nu se folosesc materiale în procesul tehnologic.

### **5. Durata de execuție**

Durata de execuție estimată a lucrărilor : 2,5 luni

## 6. Capacități tehnice

Posibilul ofertant trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să asigure (în dotare proprie, prin contracte sau conventii de închiriere etc.) existența acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, baze de producție, alte mijloace fixe și dotări care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări; dotarea minimă: excavator, încărcător frontal, două autobasculante.
- să asigure personalul de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări;
- să respecte standarde de asigurare a calității care să ofere premisele unui nivel ridicat al calității lucrărilor executate.

## 7. Măsuri de tehnica securității muncii și PSI

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor de decolmatare a șanțurilor, rigolelor și albiilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă
2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
4. "Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public" aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI – MT / octombrie 2000;

## 8. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor va fi efectuată de către comisia de recepție a lucrărilor, la nivel Direcției Servicii Publice și se va face pe bază de proces verbal lunar sau la sfârșitul lucrării respective, cu respectarea regulamentului privind efectuarea recepțiilor lucrărilor ind. AND 514/2000.

## 9. Ofertarea, Decontarea lucrărilor

Ofertarea lucrărilor se va face pe bază de deviz valoric al lucrării, cumulat pentru cele două locații, pe baza listelor de cantități atașate caietului de sarcini. Înainte de întocmirea ofertei, ofertanții vor vizita ambele locații.

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente:

- situație de lucrări la sfârșitul lunii, sau la sfârșitul lucrării ;
- proces - verbal de recepție a lucrării executate, semnat de către comisia de recepție a serviciilor la nivel DSP.

**Criteriul de atribuire : în mod exclusiv , prețul cel mai scăzut , fără TVA, cumulat pentru cele două locații.**

**ÎNTOCMIT**  
DIONISIE BONDANE



**LISTA DE CANTITATI**  
pentru decolmatare

**a) Valea Căstăilor**

Nr. crt.	Simbol indicator	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
1	TSC07C1	87.74	100mc						
2	TSC35A22	87.74	100mc						
3	TRA01A10P	14916	t						
4	TSD02B1	87.74	100mc						
5	TSG03A1	25.61	100mp						
6	TSG05G1	115	buc						
7	TRA01A10	105	t						

**b) Șanțul de gardă strada Simion Mîndrescu**

Nr. crt.	Simbol indicator	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
1	TSC07F1	6.14	100mc						
2	TRA01A10P	1105.2	t						
3	TSD02B1	6.14	100mc						
4	TSG03A1	3.15	100mp						
5	TSG05G1	8	buc						
6	TRA01A10	36	t						

19.05.2021

Întocmit,  
Dionisie Bondane

